



### LEGENDA

**Bestaande situatie**

- Maatveld hoogte
- Bodem hoogte
- Kadastrale grens
- Hekwerk
- Haag
- GWA-rioolstroom incl. diameter, materiaal en bob
- Inspectie put
- Kolk
- Lichtmast
- Straatpot water
- Kunststofpaal
- Houtenpaal
- Beton paal
- Water
- Boom, incl. standdiameter

**Nieuw**

- Nieuwe afwerkhoogte
- Nieuw toekomstig vloerpeil
- Nieuwe perceelgrens
- Bestaande speelplaats en bomen worden behouden. Hier worden geen wijzigingen aangebracht, behoudens eventueel opschonen en herstelwerk van gras en bestrating.
- Nieuwbouw
- Watergang
- Bouwnummer
- Aanbrengen keerwand hoogte 1,00 m
- Aanbrengen keerwand hoogte 1,50 m
- Waterlijn
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, verlaagd, kleur grijs
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, eindverloopband, kleur grijs
- Aanbrengen mindervaldeoprit, ritperronbanden en betonstraatstenen, of, kleur rood-paars, halfsteensverband, vlg detail op blad 6
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
- Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
- Aanbrengen strektaag, betonstraatstenen, kf, kleur rood, 1 strek
- Opbreken en nadien terug aanbrengen sleufbedekking (bss, kf, bruin)
- Aanbrengen betontegels 300x300x60mm
- Aanbrengen molgoot, betonstraatstenen, keiformaat, 4 strek, halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, kleur rood, keperverband
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, kleur rood-paars, keperverband
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, kleur rood-paars, keperverband
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, kleur rood-paars, halfsteensverband
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat, kleur rood-paars, elleboogverband
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, kleur rood, halfsteensverband (omranding parkeren)
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, kleur antraciet, elleboogverband (binnevank parkeren)
- Aanbrengen betonstraatstenen kf, keperverband, grijs (latenlevlak)
- Aanbrengen betonstraatstenen kf, rood, keperverband (hergebruik)
- Aanbrengen grasbetonstenen, 600x400x150mm, kleur grijs
- Aanbrengen keigrasstenen 450x450x100 mm (Kijlstra beton)
- Fagus sylvatica, 40-60, 8st/m, dubbelrij, hoogte 0,50m, door derden
- Aanbrengen staafnathekwerk met heder, hoogte 190m, door derden
- Aanbrengen staafnathekwerk met heder, hoogte 300m, door derden
- Aanbrengen haag, Acer campestre (veldesoorn) 2 rijen, per rij 4 a 5 stuks per mt, door derden
- Tuinpoort, type Classic, breedte ca. 1,00m
- Tuinmuur, hoogte 1,80 m, door derden
- Aanbrengen hekwerk, hondenafsluitplaats (hergebruik)
- Aanbrengen roosterpoort, type Solid 3000, afm. 470x400 mm
- Aanbrengen bodembedekkers:
  - A: Mahonia aquifolium 'Apollo', Plantmaat 30/40, 5st/m²
  - B: Lonicera nitida 'Magen', Plantmaat 30/40, 5st/m²
- Aanbrengen haagbeuk
  - Fagus sylvatica, 40-60, 8st/m, dubbelrij, hoogte 0,50m
- Inzaaien gazon
- Spuitzone
- Aanbrengen boom
  - A: Acer campestre, 25-30, 3xv
  - B: Alnus cordata, 25-30, 3xv
  - C: Salix viminalis, 25-30, 3xv (knotvorm)
- Op hoogte brengen putafdekking
- Aanbrengen CAI-kaat, door derden
- Positie spuyer, door derden
- Aanbrengen afsluitpaal, uitneembaar
- Aanbrengen inteidende markering in bestrating, betonstraatstenen, of, wit, halfsteensverband
- Aanbrengen verkeersbord incl. verkeersbordpaal
  - 08 met OBS4
  - 007
- Aanbrengen straatnaambord

**Opmerkingen**

- Alle diameters in millimeters
- Alle hoogtes in meters t.o.v. NAP
- Maatvoering in meters

5m 10m 15m 20m 25m

**KLOK GROEP**

PROJECT : Hoge wei II, Oosterhout  
 ONDERWERP : Woonrijp maken  
 Verhardingen en terreininrichting

**BOOT**

Voorbeeld  
 tel. 0318 - 52 79 00  
 E-mail (G)ig  
 tel. 0465 - 37 71 66  
 http://www.boot.nl

Wijzigingen	Datum	Doc	Tekeninggegevens	Tekening	Status
	13-09-2021	kdo	Detail	8-jul-2021	Concept
	24-11-2021	kdo	Tekenaar		N.V.I.
			Gecontroleerd	mb	Doorloffering
			Schaal	1:250	Revisie
			Formaat	A0	

Beleed : K16-0281-005  
 Blad : 05